

**СОГЛАСОВАНО:**

Управление благоустройства  
администрации города Нижнего  
Новгорода

**УТВЕРЖДАЮ:**

АО "Домоуправляющая компания  
Приокского района города Нижнего  
Новгорода"

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовой территории: пр.Гагарина, д.119 в рамках МП "Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода" (тротуар)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
1	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании:	м	140
2	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	м3	10,5
3	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	26,39
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км I класс груза	1 т груза	26,39
5	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий: камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	м	140
6	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала: Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм; Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м2	210
7	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Д марки Ш, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	м2	210

Составил: \_\_\_\_\_ консультант Е.А.Воробьева  
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

АО "Домоуправляющая компания  
Приокского района города Нижнего Новгорода"  
О.В. Прокофьева  
\_\_\_\_\_ 2019 г.



№ \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий (тротуар) дома 119 по пр. Гагарина в рамках МП "Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 291826 руб. в т.ч. НДС  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 2593 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 249,34 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2019 года

СОГЛАСОВАНО  
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области  
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.		
					Всего	В том числе			Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ТЕРр68-14-2 Приказ Минстроя России №297/пр от 06.05.2016. Постановление Правительства Нижегородской обл. от 29.06.16 №401	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании: НР (765 руб.); 104% от ФОТ (736 руб.) СП (442 руб.); 60% от ФОТ (736 руб.)	100 м	1,4	1126,55	457,88	688,67	67,52	1577	641	936	95	
2	ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России №297/пр от 06.05.2016. Постановление Правительства Нижегородской обл. от 29.06.16 №401	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных НР (280 руб.); 104% от ФОТ (269 руб.) СП (161 руб.); 60% от ФОТ (269 руб.)	100 м <sup>3</sup> конструкций	0,105	6490,78	2117,15	4373,63	444,53	682	222	460	47	
3	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России №298/пр от 06.05.2016. Постановление Правительства Нижегородской обл. от 29.06.16 №405	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м <sup>3</sup>	1 т груза	26,39	3,55		3,55	94			94		
4	ТССЦпг-03-21-01-014 Приказ Минстроя России №298/пр от 06.05.2016. Постановление Правительства Нижегородской обл. от 29.06.16 №405	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 14 км   класс груза	1 т груза	26,39	12,35		12,35	326			326		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	<b>ТЕР27-02-010-02</b> Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1565 руб.); 142% от ФОТ (1102 руб.) СП (890 руб.); 95% от ФОТ (1102 руб.)	100 м бортового камня	1,4	4488,61	775,18	99,43	12,05	6284	1085	139	17
6	<b>ТССЦ-401-0006</b> Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016 Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-8,26	574,32				-4744			
7	<b>ТССЦ-402-0004</b> Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016 Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,084	372,94				-31			
8	<b>ТССЦ-401-0006</b> Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	7,1	574,32				4078			
9	<b>ТССЦ-402-0004</b> Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016 Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,03	372,94				11			
10	<b>Прайс</b>	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	140	16,14				2260			
11	<b>ТЕРР68-9-1</b> Приказ Минстроя России №297/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №401	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала НР (334 руб.); 104% от ФОТ (321 руб.) СП (193 руб.); 60% от ФОТ (321 руб.)	1000 м2 площади основания	0,21	25926,53	739,35	6284,94	791,84	5445	155	1320	166
12	<b>ТССЦ-408-0013</b> Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	м3	-2,415	278,96				-674			
13	<b>ТССЦ-408-0014</b> Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016 Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	-11,55	284,24				-3283			
14	<b>ТССЦ-408-0022</b> Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016 Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	2,415	276,54							

**СОГЛАСОВАНО**  
Государственное бюджетное учреждение  
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»  
Нижегородской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
15	<b>ТССЦ-408-0023</b> Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016 Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	11,55	267,98				3095				
16	<b>ТЕР27-06-020-05</b> Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016 Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (234 руб.); 142% от ФОТ (165 руб.) СП (133 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (165 руб.)	1000 м2 покрытия	0,21	57761	443,97	2986,68	344,15	12130	93	627	72	
17	<b>ТССЦ-410-0008</b> Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016 Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г	т	-19,59	580,16				-11365				
18	<b>ТЕР27-06-021-05</b> Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016 Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05 (корректировка толщины до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 142% от ФОТ СП 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,21	13590,07	2,09	7,3		2854		2		
19	<b>ТССЦ-410-0008</b> Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016 Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г	т	-4,914	580,16				-2851				
20	<b>ТССЦ-410-0013</b> Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016 Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	24,504	493,1				12083				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
<b>Итого по смете:</b>													
Благоустройство (ремонтно-строительные)													
Погрузо-разгрузочные работы													
Перевозка грузов автотранспортом													
Автомобильные Дороги													
Материалы													
Итого													
										28639	2196	3904	397
										3178			
										1819			
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>СОГЛАСОВАНО</b>          Государственное бюджетное учреждение «НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОМПЕТЕНТНО-ОЦЕНОЧНАЯ КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА»       </div>													
										20945			
										6349			
										33636			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе:												
Материалы									22539			
Машины и механизмы									3904			
ФОТ									2593			
Накладные расходы									3178			
Сметная прибыль									1819			
Индекс на 1 кв. 2019 г. письмо ДГ ДИРА Нижегородской области № Сл-406-46232/19 от 07.03.2019г. (Прочие объекты) 33 636 * 7,23									243188			
НДС 20%									48638			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>291826</b>			

Составил: консультант Е.А. Воробьева  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: А.В. Бузин  
(должность, подпись, расшифровка)

