

СОГЛАСОВАНО:

Управление благоустройства
администрации города Нижнего
Новгорода

**УТВЕРЖДАЮ:**

АО "Домоуправляющая компания
Приокского района города Нижнего
Новгорода"

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовой территории: ул. Тропинина, д. 10 в рамках МП "Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода" (тротуар)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
1	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании:	м	140
2	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	м3	13,5
3	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	32,33
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км I класс груза	1 т груза	32,33
5	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий: камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	м	140
6	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала: Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм; Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м2	270
7	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Д марки Ш, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	м2	270

Составил: _____ консультант Е.А.Воробьева
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

АО "Домоуправляющая компания
Приокского района города Нижнего Новгорода"
О.В. Прокофьева
_____ 2019 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий (тротуар) дома 10 по ул. Тропинина в рамках МП "Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание: Ведомость объемов работ _____ 342572 руб. в т.ч. НДС
Сметная стоимость строительных работ _____ 2812 руб.
Средства на оплату труда _____ 264,54 чел. час
Сметная трудоемкость _____
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2019 года

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»


№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕРр68-14-2 Приказ Минстроя России №297/пр от 06.05.2016 Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №401	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании: НР (765 руб.); 104% от ФОТ (736 руб.) СП (442 руб.); 60% от ФОТ (736 руб.)	100 м	1,4	1126,55	457,88	668,67	67,52	1577	641	936	95
2	ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России №297/пр от 06.05.2016 Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №401	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных НР (360 руб.); 104% от ФОТ (346 руб.) СП (208 руб.); 60% от ФОТ (346 руб.)	100 м3 конструкций	0,135	6490,78	2117,15	4373,63	444,53	876	286	590	60
3	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России №298/пр от 06.05.2016 Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №405	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	32,33	3,55		3,55		115		115	
4	ТССЦпг-03-21-01-014 Приказ Минстроя России №298/пр от 06.05.2016 Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №405	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км I класс груза	1 т груза	32,33	12,35		12,35		399		399	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1565 руб.); 142% от ФОТ (1102 руб.) СП (890 руб.); 95% от ФОТ (1102 руб.)	100 м бортового камня	1,4	4488,61	775,18	99,43	12,05	6284	1085	139	17
6	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-8,26	574,32				-4744			
7	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,084	372,94				-31			
8	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	7,1	574,32				4078			
9	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,03	372,94				11			
10	Прайс	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	140	16,14				2260			
11	ТЕР68-9-1 Приказ Минстроя России №29/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №401	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала НР (431 руб.); 104% от ФОТ (414 руб.) СП (248 руб.); 60% от ФОТ (414 руб.)	1000 м2 площади основания	0,27	25926,53	739,35	6284,94	791,84	7000	200	1697	214
12	ТССЦ-408-0013 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	м3	-3,105	278,96				-866			
13	ТССЦ-408-0014 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	-14,85	284,24				-4221			
14	ТССЦ-408-0022 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	3,105	276,54				859			
15	ТССЦ-408-0023 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	14,85	267,98							

СОГЛАСОВАНО
исполнительное бюджетное учреждение «НИЖЕГОРОДСМЕТА»
3960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕР27-06-020-05 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016 Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (302 руб.) - 142% от ФОТ (213 руб.) СП (172 руб.) - 95% от ФОТ (213 руб.)	1000 м2 покрытия	0,27	57761	443,97	2986,68	344,15	15595	120	806	93
17	ТССЦ-410-0008 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016 Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г	Т	-25,19	580,16				-14614			
18	ТЕР27-06-021-05 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016 Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05 (корректировка толщины до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1 руб.) - 142% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.) - 95% от ФОТ (1 руб.)	1000 м2 покрытия	0,27	13590,07	2,09	7,3		3669	1	2	
19	ТССЦ-410-0008 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016 Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г	Т	-6,318	580,16				-3665			
20	ТССЦ-410-0013 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016 Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	Т	31,508	493,1				15537			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Благоустройство (ремонтно-строительные)												
Погрузо-разгрузочные работы												
Перевозка грузов автотранспортом												
Автомобильные дороги												
Материалы												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
<div style="text-align: right;">  </div>												
27062												
4684												
2812												
34099												
2333												
4684												
479												
3425												
1961												
6820												
115												
399												
25802												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы								3425			
	Сметная прибыль								1961			
	Индекс на 1 кв. 2019 г. письмо ДГ ДИРА Нижегородской области № Сл-406-46232/19 от 07.03.2019г. (Прочие объекты) 39 485 * 7,23								285477			
	НДС 20%								57095			
	ВСЕГО по смете								342572			

Составил: консультант  Е.А. Воробьева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  А.В. Бузин
(должность, подпись, расшифровка)

