

**СОГЛАСОВАНО:**

Управление благоустройства  
администрации города Нижнего  
Новгорода

**УТВЕРЖДАЮ:**

АО "Домоуправляющая компания  
Приокского района города Нижнего  
Новгорода"

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовой территории: ул. Тропинина, д. 12 в рамках МП "Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода" (тротуар)


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
1	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании:	м	83
2	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	м3	8,25
3	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	19,66
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км I класс груза	1 т груза	19,66
5	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий: камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	м	83
6	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала: Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм; Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м2	165
7	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Д марки Ш, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	м2	165

Составил: \_\_\_\_\_ консультант Е.А.Воробьева  
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

АО "Домоуправляющая компания  
Приокского района города Нижнего Новгорода"  
О.В. Прокофьева  
\_\_\_\_\_ 2019 г.



\_\_\_\_\_ 2019 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий (тротуар) дома 12 по ул. Тропинина в рамках МП "Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ \_\_\_\_\_ 207260 руб. в т.ч. НДС  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1684 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 158,08 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2019 года

**СОГЛАСОВАНО**  
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области  
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>ТЕРр68-14-2</b> Приказ Минстроя России №297/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №401	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании: НР (453 руб.): 104% от ФОТ (436 руб.) СП (262 руб.): 60% от ФОТ (436 руб.)	100 м	0,83	1126,55	457,88	668,67	67,52	935	380	555	56
2	<b>ТЕРр68-12-4</b> Приказ Минстроя России №297/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №401	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных НР (220 руб.): 104% от ФОТ (212 руб.) СП (127 руб.): 60% от ФОТ (212 руб.)	100 м <sup>3</sup> конструкций	0,0825	6490,78	2117,15	4373,63	444,53	535	175	360	37
3	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России №298/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №405	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м <sup>3</sup>	1 т груза	19,66	3,55		3,55		70		70	
4	<b>ТССЦпг-03-21-01-014</b> Приказ Минстроя России №298/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №405	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км 1 класс груза	1 т груза	19,66	12,35		12,35		243		243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	<b>ТЕР27-02-010-02</b> Приказ Министра России №301/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (927 руб.): 142% от ФОТ (653 руб.) СП (527 руб.): 95% от ФОТ (653 руб.)	100 м бортового камня	0,83	4488,61	775,18	99,43	12,05	3726	643	83	10
6	<b>ТССЦ-401-0006</b> Приказ Министра России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-4,897	574,32				-2812			
7	<b>ТССЦ-402-0004</b> Приказ Министра России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,0498	372,94				-19			
8	<b>ТССЦ-401-0006</b> Приказ Министра России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	4,21	574,32				2418			
9	<b>ТССЦ-402-0004</b> Приказ Министра России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,02	372,94				7			
10	<b>Прайс</b>	Камни бортовые БР 100.20.8 (бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	83	16,14				1340			
11	<b>ТЕР р68-9-1</b> Приказ Министра России №297/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №401	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала НР (263 руб.): 104% от ФОТ (253 руб.) СП (152 руб.): 60% от ФОТ (253 руб.)	1000 м2 площади основания	0,165	25926,53	739,35	6284,94	791,84	4278	122	1037	131
12	<b>ТССЦ-408-0013</b> Приказ Министра России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	м3	-1,898	278,96				-529			
13	<b>ТССЦ-408-0014</b> Приказ Министра России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	-9,075	284,24				-2579			
14	<b>ТССЦ-408-0022</b> Приказ Министра России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	1,898	276,54				525			

**Согласовано**  
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области  
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	<b>ТССЦ-408-0023</b> Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	М3	9,075	267,98				2432			
16	<b>ТЕР27-06-020-05</b> Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (185 руб.); 142% от ФОТ (130 руб.) СП (105 руб.); 95% от ФОТ (130 руб.)	1000 м2 покрытия	0,165	57761	443,97	2986,68	344,15	9531	73	493	57
17	<b>ТССЦ-410-0008</b> Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного песчаные), марка II, тип Г	Т	-15,39	580,16				-8929			
18	<b>ТЕР27-06-021-05</b> Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05 (корректировка толщины до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,165	13590,07	2,09	7,3		2242		1	
19	<b>ТССЦ-410-0008</b> Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного песчаные), марка II, тип Г	Т	-3,861	580,16				-2240			
20	<b>ТССЦ-410-0013</b> Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного песчаные), марка III, тип Д	Т	19,251	493,1				9493			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
<b>Итого по смете:</b>												
4118												
Благоустройство (ремонтно-строительные)												
Погрузо-разгрузочные работы												
Перевозка грузов автотранспортом												
Автомобильные дороги												
Материалы												
Итого												
20667												
1393												
2842												
2049												
1173												
4118												
4118												
243												
15693												
3765												
23889												

**СОГЛАСОВАНО**  
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области  
**«НИЖЕГОРОДСКИМ»**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе:												
Материалы									16432			
Машины и механизмы									2842			
ФОТ									1684			
Накладные расходы									2049			
Сметная прибыль									1173			
Индекс на 1 кв. 2019 г. письмо ДГ ДИРА Нижегородской области № Сл-406-46232/19 от 07.03.2019г. (Прочие объекты) 23 889 * 7,23									172717			
НДС 20%									34543			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>207260</b>			

Составил: консультант  Е.А. Воробьева  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  А.В. Бузин  
(должность, подпись, расшифровка)

