

СОГЛАСОВАНО:Управление благоустройства
администрации города Нижнего
Новгорода

" 27 " 03 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:АО "Домоуправляющая компания
Приокского района города Нижнего
Новгорода"

О.В.Прокофьева

2019 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТна выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий: ул.Тропинина, д.14, д.16 в рамках
МП "Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода"

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Подготовительные работы			
1	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании:	м	328
2	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	32,8
3	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	м2	1860
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км I класс груза	1 т груза	217
Раздел 2. Ремонт проездов			
5	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала: Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм; Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м2	1860
6	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий: Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	м	328
7	Розлив вяжущих материалов эмульсией битумно-катионной, маркаЭБК-2 (расход 0,6т/1000м2 по основанию)	1 т	1,12
8	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д: с применением укладчиков асфальтобетона, толщ. 5 см	т	223,2
9	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Д марки Ш, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	м2	1860
10	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец	5

Составил: _____ консультант Е.А.Воробьева
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

АО "Домоуправляющая компания
Приокского района города Нижнего Новгорода"
И.О. В. Прокофьева
_____ 2019 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий: ул. Тропинина, д. 14, д. 16 в рамках МП "Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ _____
Сметная стоимость строительных работ _____ 3249474 руб. в т.ч. НДС
Средства на оплату труда _____ 11651 руб.
Сметная трудоемкость _____ 833,76 чел. час
Возврат материалов _____ 16567 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2019 года



№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
					Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Подготовительные работы												
1	ТЕРР68-14-2 Приказ Минстроя России №297/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижег ородской обл. от 29.06.16 №401	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании: НР (1792 руб.); 104% от ФОТ (1723 руб.) СП (1034 руб.); 60% от ФОТ (1723 руб.)	100 м	3,28 328 /100	1126,55	457,88	668,67	67,52	3695	1502	2193	221
2	ТССЦпг-01-01-01- 043 Приказ Минстроя России №298/пр от 06.05.2016 Постан.Правит.Нижег ородской обл. от 29.06.16 №405	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	32,8 328*0,1	3,55		3,55		116		116	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР27-03-009-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см НР (2133 руб.); 142% от ФОТ (1502 руб.) СП (1213 руб.); 95% от ФОТ (1502 руб.)	100 м2	18,6 1860 / 100	1767,51	31,17	1728,53	49,58	32876	580	32151	922
4	ТССЦп-03-21-01-014 Приказ Минстроя России №298/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №405	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км I класс груза	1 т груза	217 окр(1860% от 0,05*1,98*32,8,0)	12,35		12,35		2680		2680	
5	ТССЦ-410-0111 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Лом асфальтобетона	м	184,14	89,97				(16567)			
Раздел 2. Ремонт проездов												
5	ТЕР68-9-1 Приказ Минстроя России №297/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №401	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала НР (2962 руб.); 104% от ФОТ (2848 руб.) СП (1709 руб.); 60% от ФОТ (2848 руб.)	1000 м2 площади основания	1,86 1860 / 1000	25926,53	739,35	6284,94	791,84	48223	1375	11690	1473
6	ТССЦ-408-0013 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	м3	-21,39	278,96				-5967			
7	ТССЦ-408-0014 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	-102,3	284,24				-29078			
8	ТССЦ-408-0017 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм	м3	21,39	285,01				6096			
9	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	102,3	275				28133			

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	Установка бортовых каменных бетонных: при других видах покрытий (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3668 руб.); 142% от ФОТ (2583 руб.) СП (2086 руб.); 95% от ФОТ (2583 руб.)	100 м бортового камня	3,28 328 / 100	4488,61	775,18	99,43	12,05	14723	2543	326	40
11	прайс	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91): 360/1,2/7,23=41,49	шт	328	41,49				13609			
12	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	Розлив вяжущих материалов ЭБК-2 (расход 0,6т/1000м2 по основанию) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (14 руб.); 142% от ФОТ (10 руб.) СП (8 руб.); 95% от ФОТ (10 руб.)	1 т	1,12 опр(1860*0,6/1000,2)	1586,6		54,38	9,35	1777		61	10
13	ТССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-1,154	1487,59				-1717			
14	ТССЦ-101-4960 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-2	т	1,154	1946,88				2247			
15	ТЕР27-03-004-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2046 руб.); 142% от ФОТ (1441 руб.) СП (1164 руб.); 95% от ФОТ (1441 руб.)	100 т смеси	2,232 (1860*0,05*2,4) / 100	55150,84	256,12	3324,23	389,15	123097	572	7420	869
16	ТССЦ-410-0034 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх	т	-225,4	509,38				-114814			

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТЕР27-06-020-05 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан. Правит.Нижег городской обл. от 29.06.16 №399	3 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м ³ (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- справочных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2082 руб.); 142% от ФОТ (1466 руб.) СП (1184 руб.); 95% от ФОТ (1466 руб.)	1000 м ² покрытия	1,86 1860 / 1000	57761	443,97	2986,68	344,15	107435	826	5555	640
18	ТССЦ-410-0008 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит.Нижег городской обл. от 29.06.16 №404	Т Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г	Т	-173,5	580,16				-100658			
19	ТЕР27-06-021-05 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан. Правит.Нижег городской обл. от 29.06.16 №399	3 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05 (корректировка до толщины 5см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- справочных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (6 руб.); 142% от ФОТ (4 руб.) СП (3 руб.); 95% от ФОТ (4 руб.)	1000 м ² покрытия	1,86 1860 / 1000	13590,07	2,09	7,3		25278	4	14	
20	ТССЦ-410-0008 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит.Нижег городской обл. от 29.06.16 №404	Т Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г	Т	-43,52	580,16				-25249			
21	ТССЦ-410-0013 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит.Нижег городской обл. от 29.06.16 №404	Т Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	Т	442,42 225,4+173,5+43,52	493,1				218157			
22	ТЕРр68-37-2 Приказ Минстроя России №297/пр от 06.05.2016. Постан. Правит.Нижег городской обл. от 29.06.16 №401	1 колодец Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см НР (77 руб.); 104% от ФОТ (74 руб.) СП (44 руб.); 60% от ФОТ (74 руб.)	1 колодец	5	130,66	14,88	4,35		653	74	22	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									351312	7476	62228	4175
Накладные расходы									14780			
Сметная прибыль									8444			
Итого по смете:									374536			
Благоустройство (ремонтно-строительные)									54222			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Погрузо-разгрузочные работы								116			
	Автомобильные дороги								317518			
	Перевозка грузов автотранспортом								2680			
	Итого								374536			
	В том числе:											
	Материалы								281608			
	Машины и механизмы								62228			
	ФОТ								11651			
	Накладные расходы								14780			
	Сметная прибыль								8444			
	Индекс на 1 кв. 2019 г. письмо ДГ ДИРА Нижегородской области № Сл-406-46232/19 от 07.03.2019г. (Прочие объекты) 374 536 * 7,23								2707895			
	НДС 20%								541579			
	ВСЕГО по смете								3249474			
	Возврат материалов								16567			

Составил: консультант ВЧ Е.А. Воробьева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: А.В. Бузин
(должность, подпись, расшифровка)

