

СОГЛАСОВАНО:

Управление благоустройства
администрации города Нижнего
Новгорода



УТВЕРЖДАЮ:

АО "Домоуправляющая компания
Приокского района города Нижнего
Новгорода"



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий: ул.Тропинина, д.8, д.10, д.12 в рамках МП "Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода"

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
|--|--|-----------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Подготовительные работы | | | |
| 1 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании: | м | 317 |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 31,7 |
| 3 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см | м2 | 2230 |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км I класс груза | 1 т груза | 252 |
| Раздел 2. Ремонт проездов | | | |
| 5 | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала: Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм; Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм | м2 | 2230 |
| 6 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий: Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | м | 317 |
| 7 | Розлив вяжущих материалов эмульсией битумно-катионновой, маркаЭБК-2 (расход 0,6т/1000м2 по основанию) | 1 т | 1,38 |
| 8 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д: с применением укладчиков асфальтобетона, толщ.5 см | т | 267,6 |
| 9 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Д марки Ш, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 2230 |
| 10 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | 1 колодец | 9 |

Составил: _____ консультант Е.А.Воробьева
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

АО "Домоуправляющая компания
Приокского района города Нижнего Новгорода"
О.В. Прокофьева
_____ 2019 г.



" _____ " _____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _____
(локальная смета)

на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в границах ул. Тропинина 8, 10, 12 в рамках МП "Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ _____ 3816772 руб. в т.ч. НДС
Сметная стоимость строительных работ _____ 13011 руб.
Средства на оплату труда _____ 898,02 чел. час
Сметная трудоемкость _____ 19863 руб.
Возврат материалов _____
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2019 года



| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | |
|--|---|--|-----------|------|-------------------------|------------------------|---------|-----------------------|-------|------------------------|---------|--------|
| | | | | | Всего | В том числе Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Всего | В том числе Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Подготовительные работы | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРр68-14-2 Приказ Минстроя России №297/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №401 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании: НР (1732 руб.); 104% от ФОТ (1665 руб.) СП (999 руб.); 60% от ФОТ (1665 руб.) | 100 м | 3,17 | 1126,55 | 457,88 | 668,67 | 67,52 | 3571 | 1451 | 2120 | 214 |
| 2 | ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России №298/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №405 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 31,7 | 3,55 | | 3,55 | | 113 | | 113 | |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------------------------------|--|---|---------------------------|--------|----------|--------|---------|--------|---------|------|-------|------|
| 3 | ТЕР27-03-009-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постанов. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Срезка верхнего слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см НР (2557 руб.); 142% от ФОТ (1801 руб.) СП (1454 руб.); 95% от ФОТ (1801 руб.) | 100 м2 | 22,3 | 1767,51 | 31,17 | 1728,53 | 49,58 | 39415 | 695 | 38546 | 1106 |
| 4 | ТССЦп-03-21-01-014 Приказ Минстроя России №298/пр от 06.05.2016. Постанов. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №405 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км I класс груза | 1 т груза | 252 | 12,35 | | 12,35 | | 3112 | | 3112 | |
| 5 | ТССЦ-410-0111 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постанов. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404 | Лом асфальтобетона | т | 220,77 | 89,97 | | | | (19863) | | | |
| Раздел 2. Ремонт проездов | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ТЕР68-9-1 Приказ Минстроя России №297/пр от 06.05.2016. Постанов. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №401 | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала НР (3552 руб.); 104% от ФОТ (3415 руб.) СП (2049 руб.); 60% от ФОТ (3415 руб.) | 1000 м2 площади основания | 2,23 | 25926,53 | 739,35 | 6284,94 | 791,84 | 57816 | 1649 | 14015 | 1766 |
| 6 | ТССЦ-408-0013 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постанов. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | -25,65 | 278,96 | | | | -7155 | | | |
| 7 | ТССЦ-408-0014 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постанов. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | -122,7 | 284,24 | | | | -34876 | | | |
| 8 | ТССЦ-408-0017 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постанов. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 25,65 | 285,01 | | | | 7311 | | | |
| 9 | ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постанов. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм | м3 | 122,7 | 275 | | | | 33743 | | | |

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|--|------------------------------|--------|----------|--------|---------|--------|--------|------|------|------|
| 10 | <p>ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №399</p> | <p>Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3343 руб.): 142% от ФОТ (2495 руб.) СП (2015 руб.): 95% от ФОТ (2495 руб.)</p> | <p>100 м бортового камня</p> | 3,17 | 4488,61 | 775,18 | 99,43 | 12,05 | 14229 | 2457 | 315 | 38 |
| 11 | <p>прайс</p> | <p>Камни бортовые БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)</p> | шт | 317 | 41,49 | | | | 13152 | | | |
| 12 | <p>ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №399</p> | <p>Розлив вяжущих материалов ЭБК-2 (расход 0,6т/1000м2 по основанию) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (18 руб.): 142% от ФОТ (13 руб.) СП (10 руб.): 95% от ФОТ (13 руб.)</p> | 1 т | 1,34 | 1586,6 | | 54,38 | 9,35 | 2126 | | 73 | 13 |
| 13 | <p>ТССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404</p> | <p>Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ</p> | т | -1,38 | 1487,59 | | | | -2053 | | | |
| 14 | <p>ТССЦ-101-4960 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404</p> | <p>Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-2</p> | т | 1,38 | 1946,88 | | | | 2687 | | | |
| 15 | <p>ТЕР27-03-004-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №399</p> | <p>Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2451 руб.): 142% от ФОТ (1726 руб.) СП (1394 руб.): 95% от ФОТ (1726 руб.)</p> | 100 т смеси | 2,676 | 55150,84 | 256,12 | 3324,23 | 389,15 | 147584 | 685 | 8896 | 1041 |
| 16 | <p>ТССЦ-410-0034 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404</p> | <p>Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродрумные и асфальтобетон (холодные), марка П Бх</p> | т | -270,3 | 509,38 | | | | 137685 | | | |

Согласовано
Представителем бюджетного учреждения
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
|--|---|---|------------------------------|--------|----------|--------|---------|--------|---------|-----|------|--------|------|-------|------|
| 17 | ТЕР27-06-020-05 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постановление Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м ³ (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2495 руб.); 142% от ФОТ (1757 руб.) СП (1419 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (1757 руб.) | 1000 м ² покрытия | 2,23 | 57761 | 443,97 | 2986,68 | 344,15 | 128807 | 990 | 6660 | 767 | | | |
| 18 | ТССЦ-410-0008 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постановление Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелкого и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г | T | -208,1 | 580,16 | | | | -120731 | | | | | | |
| 19 | ТЕР27-06-021-05 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постановление Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05 (корректировка до толщины 5см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МА Т=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (7 руб.); 142% от ФОТ (5 руб.) СП (4 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (5 руб.) | 1000 м ² покрытия | 2,23 | 13590,07 | 2,09 | 7,3 | | 30306 | 5 | 16 | | | | |
| 20 | ТССЦ-410-0008 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постановление Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелкого и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г | T | -52,18 | 580,16 | | | | -30273 | | | | | | |
| 21 | ТССЦ-410-0013 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постановление Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелкого и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д | T | 530,58 | 493,1 | | | | 261629 | | | | | | |
| 22 | ТЕРр68-37-2 Приказ Минстроя России №297/пр от 06.05.2016. Постановление Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №401 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см НР (139 руб.); 104% от ФОТ (134 руб.) СП (80 руб.); 60% от ФОТ (134 руб.) | 1 колодец | 9 | 130,66 | 14,88 | 4,35 | | 1176 | 134 | 39 | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | | | | | | | | | | | | 414004 | 8066 | 73905 | 4945 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | 16495 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | 9424 | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | 439959 | | | |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | 118 | | | |
| Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | | | | | | | 372739 | | | |
| Автомобильные дороги | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | | | | | | | 3112 | | | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|----|----|----|
| Итого | | | | | | | | | 439923 | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 332033 | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 73905 | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 13011 | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 16495 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 9424 | | | |
| Индекс на 1 кв. 2019 г. письмо ДГ ДИРА Нижегородской области № Сл-406-46232/19 от 07.03.2019г. (Прочие объекты) 439 923 * 7,23 | | | | | | | | | 3180643 | | | |
| НДС 20% | | | | | | | | | 636129 | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 3816772 | | | |
| Возврат материалов | | | | | | | | | 19863 | | | |

Составил: консультант Е.А.Воробьева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: А.В.Бузин
(должность, подпись, расшифровка)

