

СОГЛАСОВАНО:

_____ 2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых тротуаров: пр. Гагарина д.94 в рамках МП "Формирование комфортной городской среды г. Нижнего Новгорода"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ _____ 37091 руб. в т.ч. НДС
Средства на оплату труда _____ 256 руб.
Сметная трудоемкость _____ 26,29 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2020 года



СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.					
					Всего			В том числе			Всего			В том числе		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремонт тротуаров																
1	ТЕРр68-12.4 Приказ Минстроя России №297/лр от 06.05.2016. Постан. Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №401	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных НР (24 руб.); 104% от ФОТ (23 руб.) СП1 (14 руб.); 60% от ФОТ (23 руб.)	100 м3 конструкций	0,009	6490,78	2117,15	4373,63	444,53	58	19	39	4				
2	ТССЦп-01-01-01-043 Приказ Минстроя России №298/лр от 06.05.2016. Постан. Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №405	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	1,78	3,55		3,55		6		6					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТСЦПг-03-21-01-014 Приказ Минстроя России №298/пр от 06.05.2016. Постан.Правил.Нижегородской обл. от 29.06.16 №405	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км I класс груза	1 т груза	1,78	12,35		12,35			22	11	22
4	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правил.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытия НР (243 руб.): 142% от ФОТ (171 руб.) СП (138 руб.): 95% от ФОТ (171 руб.)	100 м бортового камня	0,25	4367,61	674,07	79,54	9,64	1092	169	20	2
5	ТСЦЦ-401-0006 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правил.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Бетон тяжёлый, класс В15 (М200)	м3	-1,475	574,32				-847			
6	ТСЦЦ-402-0004 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правил.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,015	372,94				-6			
7	ТСЦЦ-401-0006 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правил.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Бетон тяжёлый, класс В15 (М200) (1,475*0,86)	м3	1,27	574,32				729			
8	ТСЦЦ-402-0004 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правил.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (0,015*0,33)	м3	0,00495	372,94				2			
9	ТСЦЦ-403-8023 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правил.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22.5 (М300), объём 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	25	36,92				923			
10	ТЕРР68-9-1 Приказ Минстроя России №297/пр от 06.05.2016. Постан.Правил.Нижегородской обл. от 29.06.16 №401	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала НР (28 руб.): 104% от ФОТ (27 руб.) СП (16 руб.): 60% от ФОТ (27 руб.)	1000 м2 площади основания	0,018	25926,53	739,35	6284,94	791,84	467	13	113	14

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТ»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТССЦ-408-0013 Приказ Минстроя Росси №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Ниже городской обл. от 29.06.16 №404	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	М3	-0,207	278,96				-58			
12	ТССЦ-408-0014 Приказ Минстроя Росси №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Ниже городской обл. от 29.06.16 №404	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	М3	-0,99	284,24				-281			
13	ТССЦ-408-0022 Приказ Минстроя Росси №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Ниже городской обл. от 29.06.16 №404	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	М3	0,207	276,54				57			
14	ТССЦ-408-0023 Приказ Минстроя Росси №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Ниже городской обл. от 29.06.16 №404	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	М3	0,99	267,98				265			
15	ТЕР-27-07-001-04 Приказ Минстроя Росси №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Ниже городской обл. от 29.06.16 №399	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (27 руб.): 142% от ФОТ (19 руб.) СГ (15 руб.): 95% от ФОТ (19 руб.)	100 м2 покрытия	0,18	4132,03	102,92	33,56	0,28	744	19	6	
16	ТССЦ-410-0008 Приказ Минстроя Росси №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Ниже городской обл. от 29.06.16 №404	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г	Т	-1,285	580,16				-746			
17	ТЕР-27-07-001-02 Приказ Минстроя Росси №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Ниже городской обл. от 29.06.16 №399	На каждые 0,5 см уменьшения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (корректировка толщины до 5 см) ГЗ=4 (ОЗГ=4; ЭМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4) НР (23 руб.): 142% от ФОТ (16 руб.) СГ (13 руб.): 95% от ФОТ (16 руб.)	100 м2 покрытия	0,18	2145,32	90,28	20,44		386	16	4	
18	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя Росси №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Ниже городской обл. от 29.06.16 №404	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	Т	-0,8712	420,37				-366			

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородский областной
«НИЖЕГОРОДСМЕТД»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ТССЦ-410-0013 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Гравели.Ниже городской обл. от 29.06.16 №404	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродро姆ные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д (1,285+0,8712)	т	2,1562	493,1				1063			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Благоустройство (ремонтно-строительные)												
Погрузо-разгрузочные работы												
Перевозка грузов автотранспортом												
Автомобильные дороги												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Индекс изменения сметной стоимости СМР на 2 кв. 2020 г. в соответствии с письмом Департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области № Сл-406-01-333239/20 от 03.07.2020г. (Прочие объекты) 4 051 * 7,63												
НДС 20%												
ВСЕГО по смете												

Составил:  Воробьева Е.А.

Проверил:  Пономарева А.Н.

СОГЛАСОВАНО

Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

Иск. №33861-1385 от 09 2020г.

Проверил  09.09.2020г.